

budynek mieszkalny wielorodzinny , ogrodzenie terenu , chodnik betonowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. chodnik				
1	Kalkulacja indywidualna	wygradzenie i oznakowanie tablicami informacyjnymi terenu robót	kpl	1,000		
2	Kalkulacja indywidualna	geodezyjna obsługa robót	kpl	1,000		
3	KNR 2-01 0109/06	reczne uporządkowanie terenu w rejonie projektowanego ogrodzenia , usunięcie korzeni , wycięcie koidujących zakrzewień	ha	0,260		
4	KNR 4-01 0103/02	wykonanie kontrolnego wykopu w celu określenia głębokości posadowienia uzbrojenia	szt	6,000		
5	KNR 4-01 0101/03	Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m2	45,125		
6	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej	m	57,500		
7	KNR 4-01 0102/02	wykonanie wykopu pod warstwy nowego chodnika , wykop na głębokość 1,0m , wykop wykonywany ręcznie	m3	51,275		
8	KNR 2-02 0607/03	Wyłożenie wykopu geowłókniną o gramaturze min 250g/m2	m2	114,775		
9	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitego tłucznia (0/63) o grubości 50 cm	m3	25,638		
10	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitego tłucznia (0/31,5) o grubości 50 cm	m3	25,638		
11	KNR 2-02 0210.1/03	Belki żelbetowe w konstrukcji chodnika , wymiar 25x25cm , beton B25	m3	3,588		
12	KNR 2-02 0216.1/02	Płyty żelbetowe płaskie, grubości 12cm z układaniem betonu za pomocą pompy beton B25, chodnik	m2	3,624		
13	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli	t	0,339		
14	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatem PRESSBETON	m2	45,130		
15	KNR 2-02u2 1130.1/02	Cienkowarstwowa nawierzchnia BAUFLORES 8-15mm	m2	45,130		
		2. ogrodzenie				
16	KNR 4-01 0103/03	Wykopy pod montaż słupów ogrodzeniowych głębokość 1,0m , wykop wykonywany ręcznie	m3	2,790		
17	KNR 2-19 0119/02	Rury ochronne o średnicy nominalnej 150mm dwudzielne typu AROT do zabezpieczenia uzbrojenia terenu , założenie hipotetyczne	m	50,000		
18	KNR 4-01 0203/01	zabetonowanie słupków ogrodzenia beton B25	m3	2,790		
19	KNR 2-02 1802/02	(analogia) montaż paneli ogrodzeniowych systemowych wysokości 1,23mx2,50m	m	62,500		
20	KNR 2-02 1808/03	montaż furtek systemowych 90x145 kompletnych na gotowych słupkach	kpl	3,000		
21	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	56,891		
22	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 14	m3	56,891		
23	Kalkulacja indywidualna	opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	56,891		
24	Kalkulacja indywidualna	uporządkowanie terenu po prowadzonych robotach , wyplantowanie ziemi	kpl	1,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				