

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR-W 2-02 d.1 1609-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m 5*12	m ² m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
2	d.1 kalk. własna	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych , czyszczenie z rdzy z farby łuszczącej się 5	kpl. kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 4-01 d.1 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych (5,06*1,1*5)	m ² m ²	27,830	
				RAZEM	27,830
4	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 5,56*5	m ² m ²	27,800	
				RAZEM	27,800
5	KNR 0-23 d.1 0932-04 KNR 2-02 z. sz. 5.6. 9911	zerwanie tynku akrylowego pasami (wypełnienia balustrad balkonowych ((0,23*4,46*2*5)+(0,44*4,46*2*5))	m ² m ²	29,882	
				RAZEM	29,882
6	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (2,988*2*5)	m ² m ²	29,880	
				RAZEM	29,880
7	KNR 0-23 d.1 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża - preparat wzmacniający 2,988*2*5	m ² m ²	29,880	
				RAZEM	29,880
8	KNR 0-23 d.1 2612-06 analogia	Szpachlowanie płyt - Kombi Hydro Stop 2,988*2*5	m ² m ²	29,880	
				RAZEM	29,880
9	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	Grunt pod farby krzemianowe - powierzchnie pionowe 29,88	m ² m ²	29,880	
				RAZEM	29,880
10	KNNR 2 d.1 1405-03 z. sz. 5.1.	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi - na wys.ponad 5 do 10 m (2,988*2*5)	m ² m ²	29,880	
				RAZEM	29,880
11	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5*2,5*5	m ² m ²	62,500	
				RAZEM	62,500
12	d.1 kalk. własna	Wywóz gruzu wraz z utylizacją - wór BigBag 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR-W 3 d.1 0809-03	Wyrównywanie podłoża betonowych przez szlifowanie 10	m ² m ²	10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oklejenie taśmami malarskimi krawędzi opasek, listew itp elementów na styku okien (2,2+3,0+1,45)*5	mb mb	33,250	
				RAZEM	33,250
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (4,27*0,75)*5	m ² m ²	16,013	
				RAZEM	16,013
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ((0,75*2,62)*2+4,27*2,62)*5	m ² m ²	75,587	
				RAZEM	75,587
4	ZKNR C-2 0817-07	Mała naprawa rys 1*5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
5	ZKNR C-2 0817-08	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcie 1*5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNKRB 2 1401-10	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez gruntowania dwukrotnie (3,202+15,13)*5	m ² m ²	91,660	
				RAZEM	91,660
7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,5*5	m ² m ²	22,500	
				RAZEM	22,500