

PRZEDMIAR INWESTORSKI NR 45

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
ADRES INWESTYCJI : UL. BRONISŁAWY 21 KATOWICE
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.BRONISŁAWY 21 W KATOWICE
ADRES INWESTORA : UL. BRONISŁAWY 21 KATOWICE
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JANUSZ DAROWSKI
DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LISTOPAD 2019

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rusztowania.					
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	<rusztowanie od strony podwórza>21.5*2*6.8	m ²	292.400	
				RAZEM	292.400
2		Czas pracy rusztowań dla robót obejmujących całość dachu.	r-g		
d.1				RAZEM	0.000
2 Wykonanie zadaszienia ochronnego - zabezpieczenie przechodniów.					
3	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.2	1614-04	3*2.5	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
3 Przymurowanie kominów ponad dachem					
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku przy kominach.	m ²		
d.3	0535-08	<komin nr 1>(1.21+0.4)*2*0.4	m ²	1.288	
		<komin nr 2>(0.67+0.40)*2*0.4	m ²	0.856	
		<komin nr 3>(1.85+0.40)*2*0.4	m ²	1.800	
		<komin nr 4>(0.83+0.42)*2*0.4	m ²	1.000	
		<komin nr 5>(0.69+0.40)*2*0.4	m ²	0.872	
		<komin nr 6>(0.68+0.46)*2*0.4	m ²	0.912	
		<komin nr 7>(1.77+0.50)*2*0.4	m ²	1.816	
				RAZEM	8.544
5	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach	szt.		
d.3	0419-02	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.3	0350-01	<komin nr 1>1.21*0.4*0.5	m ³	0.242	
		<komin nr 2>0.67*0.40*1.17	m ³	0.314	
		<komin nr 3>1.85*0.40*0.7	m ³	0.518	
		<komin nr 4>0.83*0.42*0.87	m ³	0.303	
		<komin nr 5>0.69*0.40*1.0	m ³	0.276	
		<komin nr 6>0.68*0.46*0.8	m ³	0.250	
		<komin nr 7>1.77*0.50*0.8	m ³	0.708	
				RAZEM	2.611
7	KNR 2-02	Wymurowanie komina z cegły klinkierowej ponad dachem	m ³		
d.3	0122-01	2.611	m ³	2.611	
				RAZEM	2.611
8	KNR 2-02	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm	m ²		
d.3	0219-05	<komin nr 1>1.31*0.5	m ²	0.655	
		<komin nr 2>0.77*0.50	m ²	0.385	
		<komin nr 3>1.95*0.50	m ²	0.975	
		<komin nr 4>0.93*0.52	m ²	0.484	
		<komin nr 5>0.79*0.50	m ²	0.395	
		<komin nr 6>0.78*0.56	m ²	0.437	
		<komin nr 7>1.87*0.60	m ²	1.122	
				RAZEM	4.453
9	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy tytan-cynku- obróbki czap kominowych.	m ²		
d.3	0507-01	4.453*1.3	m ²	5.789	
				RAZEM	5.789
10	KNR 2-02	Spoinowanie kominów	m ²		
d.3	0923-01	<komin nr 1>(1.21+0.4)*2*0.48	m ²	1.546	
		<komin nr 2>(0.67+0.40)*2*1.07	m ²	2.290	
		<komin nr 3>(1.85+0.40)*2*0.6	m ²	2.700	
		<komin nr 4>(0.83+0.42)*2*0.77	m ²	1.925	
		<komin nr 5>(0.69+0.40)*2*0.9	m ²	1.962	
		<komin nr 6>(0.68+0.46)*2*0.66	m ²	1.505	
		<komin nr 7>(1.77+0.50)*2*0.75	m ²	3.405	
				RAZEM	15.333
4 Remont pokrycia dachowego z dachówki .					
11	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiołki podwójnie	m ²		
d.4	0508-02	21.5*16.04	m ²	344.860	
				RAZEM	344.860
12	wycena indywidualna	Koszty transportu i utylizacji starej dachówki.	m ²		
d.4		344.86	m ²	344.860	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	344.860
13 d.4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 21.5*2	m m	43.000	
				RAZEM	43.000
14 d.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <pas nadrynnowy> 53*0.33 <pas podrynnowy>53*0.55	m ² m ² m ²	17.490 29.150	
				RAZEM	46.640
15 d.4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. 6.8*2	m m	13.600	
				RAZEM	13.600
16 d.4	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 344.86	m ² m ²	344.860	
				RAZEM	344.860
17 d.4	TZKNBK V - 108 analogia	Prostowanie więźby dachowej poprzez podniesienie i ustawienie .Wys.podniesienia do 10 cm. 344.86*10%	m ² m ²	34.486	
				RAZEM	34.486
18 d.4	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej 344.86	m ² m ²	344.860	
				RAZEM	344.860
19 d.4	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych kontrłatami 25-60 mm, o rozstawie jak krokwie 344.86	m ² m ²	344.860	
				RAZEM	344.860
20 d.4	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 40x60 mm, o rozstawie ponad 24 cm 344.86	m ² m ²	344.860	
				RAZEM	344.860
21 d.4	KNR 0-15II 0517-03 analogia	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką karpiówką. Technologia firmy BRAAS. 344.86	m ² m ²	344.860	
				RAZEM	344.860
22 d.4	kalk. własna	Skośne cięcie dachówek przy ścianach. 60	szt szt	60.000	
				RAZEM	60.000
23 d.4	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiorzy 21.5	m m	21.500	
				RAZEM	21.500
24 d.4	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 53	m m	53.000	
				RAZEM	53.000
25 d.4	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 53	m m	53.000	
				RAZEM	53.000
26 d.4	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan-cynk. 46.64+8.544	m ² m ²	55.184	
				RAZEM	55.184
27 d.4	kalkulacja indywidualna	Uszczelnienie silikonem dekarским styków obróbek blacharskich 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
28 d.4	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z tytan-cynku. 53	m m	53.000	
				RAZEM	53.000
29 d.4	KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z tytan-cynku 6.8*2	m m	13.600	
				RAZEM	13.600

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.4	KNR-W 2-15 0211-03 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych. Wymiana podejść od rur spustowych do istniejącej kanalizacji. 2	podej. podej.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5 Instalacja odgromowa.					
31 d.5	wycena indywidualna	Wymiana instalacji odgromowej na poszczególnych połaciach dachowych. Wycena szacunkowa na podstawie wytycznych firmy Elko-bis w zależności od powierzchni dachu. Pokrycie z dachówki 344.86	m ² m ²	 344.860	
				RAZEM	344.860