

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 26a-36  
Uporządkowanie kanałów wywiewnych instalacji kanalizacji sanitarnej  
ADRES INWESTYCJI : ul. Mikołowska 26a-36, 41-406 Mysłówice  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa  
ADRES INWESTORA : ul. Mikołowska 26a-36, 41-406 Mysłówice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Czyżykowski (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 06.2024

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

### Słownie:

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Poniższa kalkulacja nie obejmuje wymiany warstw dachowych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
1	Kanalizacja sanitarna (piony wentylacyjne)	45300000-0	1	5

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45300000-0</b>	<b>Kanalizacja sanitarna (piony wentylacyjne)</b>			
1	KNNR 8 0224-09 analogia	Demontaż zaworu napowietrzającego z tworzywa PP/HT średnicy Dz110 mm na zakończeniach pionów kanalizacyjnych 32<sz>	szt szt		
				32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
2	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 120<mt>	m m		
				120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
3	KNNR 4 0213-05 analogia	Daszek okapowy wentylacyjny z tworzywa Dz110 mm 32<sz>	szt. szt.		
				32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
4	KNR 2-17 0149-01 analogia	Systemowe przejście przez dach dla rury średnicy zewn. Dz110 mm - przejście dostosować do dachu krytego blachą stalową 32<sz>	szt. szt.		
				32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
5	KNR 2-17 0149-01	Konsola z profili stalowych ze stali ocynkowanej w komplecie ze śrubami 11<sz>	szt. szt.		
				11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>