
PRZEDMIAR INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Ocieplenie stropów poddasza budynku przy ul. Mikołowskiej 26 A -36 w Mysłowicach
ADRES INWESTYCJI: Mysłowice ul. Mikołowska 26A-36
NAZWA INWESTORA: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.MIKOŁOWSKIEJ 26 A -36 W MYSŁOWICACH
ADRES INWESTORA: UL. MIKOŁOWSKA 26A-36 MYSŁOWICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Ocieplenie stropu poddasza

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Ocieplenie stropu poddasza					
1		Strop na poddaszu.			
1 d.1	KNR 0-45 0101-01 analogia	Rozebranie podłogi z płyt gipsowo kartonowych.	m2		
		<segment A> 462,26	m2	462,260	
		<segment B> 186,10	m2	186,100	
		<segment C> 435,8	m2	435,800	
		<segment D> 379,44	m2	379,440	
				RAZEM	1 463,600
2 d.1	KNR K-31 0201-01	Oczyszczenie podłoża	m2		
		1463,6	m2	1 463,600	
				RAZEM	1 463,600
3 d.1	KNR-W 2-02 0612-03 analogia	Izolacja cieplna matami z wełny mineralnej dwuwarstwowa o łącznej grubości 20 cm.	m2		
		1463,6	m2	1 463,600	
				RAZEM	1 463,600
4 d.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje poziome podposadzkowe z folii polietylenowej.(paroizolacja)	m2		
		1463,6	m2	1 463,600	
				RAZEM	1 463,600
5 d.1	KNR-W 2-02 1121-01 analogia	Wykonanie podłogi z płyt o odporności ogniowej EI 60 Promat gr. 15 mm na legarach .	m2		
		1463,6	m2	1 463,600	
				RAZEM	1 463,600
6 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km	m3		
		1463,6 * 0,012	m3	17,563	
				RAZEM	17,563
7 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km Krotnosc = 9	m3		
		17,563	m3	17,563	
				RAZEM	17,563
8 d.1		Koszt utylizacji gruzu	m3		
		17,563	m3	17,563	
				RAZEM	17,563